Kancelář: **Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.**
BIOLOGICKO - EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

**Město Chabařovice**
Husovo náměstí 183
Chabařovice
403 17

V Žatci dne 22. 4. 2020.

**DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN NA ZADANÝCH LOKALITÁCH OBCE CHABAŘOVICE**

**Úvodem**

Zpracovali jsme dendrologické posouzení dřevin na 4 lokalitách obce Chabařovice: stromořadí u zahrádkářské kolonie za můstkem, alej u ul. Marie Kršňákové, vybraných dřevin v parku u památníku a kaple Sv. Jana Křtitele a ve stromořadí u cyklostezky k jezeru Milada. Celkem bylo posouzeno 159 stromů. Posouzení bylo provedeno v rozsahu zjednodušených dendrologických posudků zpracovaných v programu Dendro 2.4, navržený koncept, který byl i součástí nabídky, je s ohledem na účel posouzení, ale i vzhledem k množství dřevin, optimální. Terénní práce proběhly 9., 13., 15., 16. a 20. 4. 2020. Hodnocené stromy byly v terénu zaměřeny s přesností ± 3m, stromy byly označeny arboristickým tagem k snadnému dohledání konkrétní dřeviny. V sestavě posudků má každý hodnocený strom svůj list, v GIS byly zpracovány mapové kompozice, kde jsou vizualizovány dřeviny navržené k odstranění, k ošetření, či bez zásahu, označení dřevin v mapových kompozicích odpovídá označení dřeviny v sestavě posudků. Posudky zpracoval Ing. et Ing. Pavel Jaroš, Ph.D. Dendrologické posouzení bylo objednáno 12.3.2020 (č. objednávky: 42/2020).

**Resumé**

Stromořadí u zahrádkářské kolonie za můstkem

V lokalitě bylo posouzeno celkem 32 stromů s označením 1 až 32. Jedná se o lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*) ve věkové kategorii 100 až 150 let v etapě fyziologického stáří dospělý až senescentní strom. Stromy jsou převážně se zhoršeným zdravotním stavem, jen jednotlivě byly zjištěny dřeviny se zdravotním stavem dobrým, nebo naopak silně narušeným. Důvodem zhoršeného zdravotního stavu jsou převážně rozsáhlá poškození v koruně hlubokým řezem až dekapitací v jednotlivých případech, rozvoj nestabilních sekundárních korun a iniciace tvorby dutin v poraněních. Jedná se o poškození determinující spíše krátkodobou perspektivu těchto stromů. Sadovnická hodnota je převážně podprůměrná, jen ojediněle byly zjištěny stromy sadovnicky průměrné, jeden strom (č. 14) je nevyhovující. Bylo navrženo ošetření dřevin spočívající hlavně v provedení zdravotního řezu a stabilizaci sekundárních korun přiměřeným řezem (S-SSK) s vytvořením nové kontury koruny, ev. i přiměřenou obvodovou redukcí u stanovištně přerostlých dřevin. Tento zásah by měl být proveden odborným subjektem, v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002: 2015 Řez stromů,

**Adresa a kontakt:**
Purkyněho 1548, Žatec 438 01

**WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ**
email: biologickehodnoceni@email.cz
Tel.: +420 474 559 513, +420 790 384 849

**Fakturační údaje:**
IČ: 67996736
DIČ: CZ7406053171
Bankovní spojení:
2801093410/2010

řezné rány při obvodové redukci by neměly být větší jak 8cm v průměru. I s navrženým ošetřením lze očekávat prodloužení perspektivy stromů s garancí provozní bezpečností do 10 let. K odstranění zde byly navrženy 3 stromy (č. 6, 14 a 31).

Alej u ul. Marie Kršňákové

V lokalitě bylo posouzeno celkem 28 stromů s označením 33 až 60. Jedná se o lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*) a konkrétněji neurčené lípy (buď opět lípy velkolisté nebo kříženci – lípa evropská) ve věkové kategorii 100 až 150 let s několika mladšími exempláři, a dále 2 javory mléče (*Acer platanoides*) a 1 javor klen (*Acer pseudoplatanus*) ve věkové kategorii 70 až 90 let. Stromy jsou ve fyziologickém stáří dospělý až senescentní strom. Stromy jsou převážně ve zhoršeném a silně narušeném stavu, 2 stromy jsou v havarijním stavu. Naopak u jedné dřeviny byl zjištěn výborný zdravotní stav a u 2 dřevin zdravotní stav dobrý. Důvodem zhoršeného, silně narušeného až havarijního zdravotního stavu jsou opět rozsáhlá poškození v koruně hlubokým řezem a dekapitace, tvorba nestabilních sekundárních korun. U některých stromů byly zjištěny rozsáhlé kmenové dutiny, kdy nelze garantovat provozní bezpečnost. Rozsah poškození určuje perspektivu řešených stromů, ta je u dřevin se zmíněnými defekty max. krátkodobá, ev. se již jedná o dřeviny neperspektivní. Odstranění bylo navrženo u 13 stromů v této lokalitě (č. 33, 37, 41, 42, 43, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 59 a 60), přičemž v případě dřevin č. 37, 49, 50 a 59 se jedná o havarijní stav, který je nutné řešit co nejdříve. U ostatních dřevin je navrhován zdravotní řez a stabilizace sekundárních korun (S-SSK) přiměřeným řezem s vytvořením nové kontury koruny. Tento zásah by měl být proveden odborným subjektem, v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002: 2015 Řez stromů. U dřevin č. 44, 45, 46, 47 a 48 lze i provedeným ošetřením garantovat střednědobou až dlouhodobou perspektivu stromů, jinak ošetřením výrazně poškozených dřevin lze očekávat prodloužení perspektivy těchto stromů s garancí provozní bezpečností do 10 let.

Park u památníku a kaple Sv. Jana Křtitele

V lokalitě bylo posouzeno celkem 12 stromů (č. 61 až 72). Jedná se zde o lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*), javory kleny (*Acer pseudoplatanus*) ve věkové kategorii do 100 let, fyziologické stáří všech zde řešených dřevin odpovídá kategorii dospělý strom. Stromy jsou v souboru řešených dřevin převážně v dobrém zdravotním stavu, ojediněle ve zhoršeném, strom č. 66 lze pokládat za silně narušený bez možnosti efektivní stabilizace. Důvodem zhoršeného zdravotního stavu je opět hluboký řez s tvorbou nestabilních sekundárních korun, ale i kmenové dutiny. U dřevin č. 65, 67, 68, 69, 70 a 71 není navržen žádný zásah, jinak je navržen zdravotní řez, obvodová redukce. Tento zásah by měl být proveden odborným subjektem, v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002: 2015 Řez stromů, řezné rány při obvodové redukci by neměly být větší jak 8cm v průměru. Strom č. 66 je navržen k odstranění. Perspektiva rozsáhleji poškozených dřevin je krátkodobá ev. nejasná, u stromů č. 61, 62, 63, 65, 67 a 72 lze však konstatovat střednědobou až dlouhodobou perspektivu na daném stanovišti.

Stromořadí u cyklostezky k jezeru Milada

Ve stromořadí k jezeru Milada bylo posouzeno celkem 87 stromů (nejedná se o všechny, byly vybrány především dřeviny s určením zásahu či poškození) s označením 73 až 160. Jedná se především o lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*) a konkrétněji neurčené lípy (buď opět lípy velkolisté nebo kříženci – lípa evropská) ve věkové kategorii do 100 let ojediněle snad i 100 až

150 let, dále se jedná o trnovníky akáty (*Robinia pseudoacacia*) ve věkové kategorii 50 až 60 let vzešlé částečně i z náletu (ve věku do 30 let). U lip se jedná o kategorii fyziologického stáří dospělé, ojediněle však i senescentní stromy, u trnovníků o dospělé ev. dospívající jedince. Signifikantním typem poškození a poměrně častým u lip v dané lokalitě je rozvoj dutiny a hniloby v rozvětvení korun po předchozím odstranění kosterních větví, u některých lip se rozvinuly nestabilní sekundární koruny. Stromy jsou často se silným náklonem, četné lípy vykazují celkový úbytek vitality, projevující se chřadnutím, prosycháním v korunách, malými přírůstky. Nápadně vyšší vitalitu vykazují stromy ve stromořadí po předchozích probírkách izolované s dobrým osvětlením stanoviště, což indikuje i negativní působení zahuštěné výsadby ve stromořadí. Všechny akáty lze označit za víceméně chřadnoucí s nejasnou perspektivou s prosycháním v korunách, což může být i důsledek zápoje. Stromy v aleji jsou převážně se silně narušeným zdravotním stavem bez možnosti efektivní stabilizace, jedná se o cca 55% posuzovaných stromů. 3 dřeviny jsou v havarijním stavu (stromy č. 77, 127 a 153). Větší množství hodnocených dřevin též vykazuje výrazně zhoršený a zhoršený zdravotní stav (dalších cca 24% dřevin), jen některé stromy jsou v dobrém či výborném zdravotním stavu. Celkově lze konstatovat špatný stav aleje, bez možnosti zajištění alespoň střednědobé perspektivy prvku a stabilizace odbornou arboristickou péčí. To vyžaduje a odůvodňuje potřebu celkové obnovy stromořadí náhradou většiny dřevin. Celkem je navrženo k odstranění 61 stromů, což je 70% všech posuzovaných dřevin ve stromořadí, strom č. 153 vyžaduje havarijní kácení. U dalších dřevin, byť v jejich případě není potřeba odstranění vyloženě zjevná, lze v kontextu celkové obnovy aleje doporučit náhradu, jedná se o dřeviny s podprůměrnou sadovnickou hodnotou s nejasnou, krátkodobou perspektivou (č. 93, 128, 145, 154, 156). 3 stromy jsou navrženy bez zásahu (č. 99, 118, 128), jinak je navrhován převážně zdravotní řez. Ošetření by mělo být provedeno odborným subjektem, v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002: 2015 Řez stromů, řezné rány při obvodové redukci by neměly být větší jak 8cm v průměru.

S úctou

Ing. et Ing. Pavel Jaroš, Ph.D.
vedoucí kanceláře

**Adresa a kontakt:**
Purkyněho 1548, Žatec 438 01

**WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ**
email: biologickehodnoceni@email.cz
Tel.: +420 474 559 513, +420 790 384 849

**Fakturační údaje:**
IČ: 67996736
DIČ: CZ7406053171
Bankovní spojení:
2801093410/2010

Mapová kompozice
Stromořadí v lokalitě - zahrádkářská kolonie za můstkem
Legenda
Solitérní dřeviny
Bez zásahu
Jiný zásah
Odstranění bez povolení
Odstranění s povolením
0 10 20 30 40 m
Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D. 2020

Mapová kompozice
Alej z ul. M. Kršňákové - východ
Legenda
Solitérní dřeviny
Bez zásahu
Jiný zásah
Odstranění bez povolení
Odstranění s povolením
Ždírnický potok
0 10 20 30 40 m
Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D. 2020

Mapová kompozice
Alej z ul. M. Kršňákové - západ
Legenda
Solitérní dřeviny
Bez zásahu
Jiný zásah
Odstranění bez povolení
Odstranění s povolením
M.Kršňákové
0 10 20 30 40 m
Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D. 2020

Mapová kompozice
Stromy v lokalitě Na Běháni
Legenda
Solitérní dřeviny
Bez zásahu
Jiný zásah
Odstranění bez povolení
Odstranění s povolením
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Ústecká
0 10 20 30 40 m
Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D. 2020

Mapová kompozice
Alej na cyklostezce k Miladě - sever
Legenda
Solitérní dřeviny
Bez zásahu
Jiný zásah
Odstranění bez povolení
Odstranění s povolením
73
74
75
160
76
159
77
78
79
80
81
82
158
83
157
84
155
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
153
96
97
98
99
152
101
103
102
104
0 10 20 30 40 m
Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D. 2020

# Mapová kompozice

Alej na cyklostezce k Miladě - jih

## Legenda

Solitérní dřeviny

- Bez zásahu
- Jiný zásah
- Odstranění bez povolení
- Odstranění s povolením

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D. 2020

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *1* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 69 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 216,66

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, prosvětlení spodní poloviny koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *2* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 75 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 235,5

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení spodní poloviny koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *3* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 80

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 251,2

**Výška stromu (m):** 21

**Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení spodní poloviny koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *4* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 49 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 153,86

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení spodní poloviny koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *5* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 67 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 210,38

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *6* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 85 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 266,9

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin, dutina v kmeni, nelze garantovat provozní bezpečnost

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *7* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 46 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 144,44

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *8* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 63 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 197,82

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *9* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 70 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 219,8

**Výška stromu (m):** 22 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *10* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 56 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 175,84

**Výška stromu (m):** 17 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *11* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 77 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 241,78

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *12* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 40

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 125,6

**Výška stromu (m):** 7

**Fyziologické stáří:** 6 - senescentní jedinec - strom s postup

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** po dekapitaci

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☑ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *úprava sekundární koruny na hlavu*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *13* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 69 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 216,66

**Výška stromu (m):** 10 **Fyziologické stáří:** 6 - senescentní jedinec - strom s postup

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** po dekapitaci

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☑ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *úprava sekundární koruny na hlavu*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *14* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 51 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 160,14

**Výška stromu (m):** 5 **Fyziologické stáří:** 6 - senescentní jedinec - strom s postup

**Vitalita:** **Poškození koruny** **Poškození kmene:**

**Prosychání koruny:** **Výskyt hnilob a dutin:** **Chybné větvení:**

**Chybné těžiště a geometrie:** **Zdravotní stav:** *4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)* **Provozní bezpečnost:** *2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:** **Perspektiva stromu:** *Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** po dekapitaci, rozpadající se strom

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:**

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *15* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 64 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 200,96

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *16* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 69 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 216,66

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny, odstranění suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *17* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 79 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 248,06

**Výška stromu (m):** 22 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *18* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 59 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 185,26

**Výška stromu (m):** 19 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *19* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 49 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 153,86

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *20* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 64 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 200,96

**Výška stromu (m):** 22 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin, zřejmě dutina v kmeni, provozně však bezpečná, kompenzovaná reakčním dřevem

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *oodlehčení koruny a její stabilizace S-SSKí, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *21* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 62 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 194,68

**Výška stromu (m):** 22 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** poškození v koruně, vzhledem k stanovišti poměrně již přerostlá dřevina

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☑ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví, přiměřená obvodová redukce, nová kontura*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *22* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 61 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 191,54

**Výška stromu (m):** 23 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** poškození v koruně

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☑ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví, přiměřená obvodová redukce, nová kontura*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *23* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 36

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 113,04

**Výška stromu (m):** 12

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** méně vitální, poškození v koruně

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *úprava kontury, sanace pahýlu*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *24* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 64 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 200,96

**Výška stromu (m):** 23 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení spodní poloviny koruny, sanace pahýlu v 8m*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *25* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 47

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 147,58

**Výška stromu (m):** 13

**Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *jodlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *26* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 60 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 188,4

**Výška stromu (m):** 22 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *27* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 63 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 197,82

**Výška stromu (m):** 23 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozsáhlá poškození borky až na dřevo v koruně a na kmeni v rozvětvení, velké řezné rány a obrost v koruně

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☑ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny přiměřenou redukcí, nová kontura, odstranění suchých větví, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *28* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 72 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 226,08

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny, sanace pahýlu*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *29* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 65 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 204,1

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny, sanace pahýlu*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *30* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 65 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 204,1

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny, sanace pahýlu*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *31* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 65 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 204,1

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin, dutina v bázi kmene

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat, prognóza rychlého zhoršování stavu*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 15.04.2020

**Označení stromu:** *32* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Můstku

**Upřesnění:** zahrádkářská kolonie za můstkem

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 65 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 204,1

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, velká poškození v koruně řezem, zde iniciace tvorby dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny a její stabilizace S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny, sanace pahýlu*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *33* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 74 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 232,36

**Výška stromu (m):** 25 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, rozsáhlá poškození v koruně, dutina v kmeni a v rozvětvení

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:**

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *34* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 52 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 163,28

**Výška stromu (m):** 22 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá až střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozvíjející se sekundární koruny

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *v časovém horizontu do 5 let provozně bezpečné, poté opakovaná kontrola*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *35* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 67 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 210,38

**Výška stromu (m):** 25 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá až střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** stanovištně přerostlá dřevina, rozsáhlá poškození v koruně, tvorba sekundárních korun

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *stabilizace a odlehčení koruny S-SSK, nová kontura, odstranění suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *36* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 55 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 172,7

**Výška stromu (m):** 24 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá až střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun - zatím stabilní, suché větve, pahýly

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *sanace pahýlů a suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *37* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 108 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 339,12

**Výška stromu (m):** 25 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*3 - Odchylky od optima představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či odstranění*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** tvorba sekundárních korun, rozsáhlá poškození v koruně, stanovištně přerostlá dřevina, plodnice dřevokazných hub v bázi kmene, vertikální prasklina v kmeni

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění bez ohledu na vegetační sezónu*

**Priorita zásahu:** 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *38* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 50

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 157

**Výška stromu (m):** 20

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozsáhlé poškození koruny, tvorba sekundárních korun - zatím stabilní, suché větve

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *39* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 74 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 232,36

**Výška stromu (m):** 22 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá až střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** větší poškození v koruně, stanovištně přerostlá dřevina

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☑ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *přiměřená obvodová redukce, nová kontura, odstranění suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *40* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 40

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 125,6

**Výška stromu (m):** 12

**Fyziologické stáří:** 6 - senescentní jedinec - strom s postup

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** strom po dekapitaci, tvorba sekundární koruny, obrostu - zatím stabilní

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *41* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 73 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 229,22

**Výška stromu (m):** 25 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** poškození v koruně, tvorba sekundárních korun - zatím stabilní, stanovištně přerostlá dřevina, dutina v kmeni, náklon

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat, nelze garantovat provozní bezpečnost*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *42* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 55 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 172,7

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** dutina v kmeni, rozsáhlé poškození koruny, tvorba sekundárních korun

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat, nelze garantovat provozní bezpečnost*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *43* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 39 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 122,46

**Výška stromu (m):** 19 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** zřejmě dutina v bázi kmene

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat, nelze garantovat provozní bezpečnost*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *44* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 78 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 244,92

**Výška stromu (m):** 23 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozsáhlé poškození kmene i koruny, tvorba sekundárních korun, stanovištně přerostlý strom

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *pstabilizace a odlehčení koruny S-SSK, nová kontura, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

*impozantní dřevina, lze doporučit zachování*

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *45* **Druh:** *Acer platanoides* **javor mléč**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 59 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 185,26

**Výška stromu (m):** 26 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*0 - bez poškození*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** náklon, nadměrná zátěž v rozvětvení, stanovištně přerostlá dřevina

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *přiměřená obvodová redukce v koruně, nová kontura*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *46* **Druh:** *Acer platanoides* **javor mléč**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 37

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 116,18

**Výška stromu (m):** 18

**Fyziologické stáří:** 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*0 - Bez poškození*

**Poškození kmene:**
*0 - bez poškození*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*0 - Výborný*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☑ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:**

**Priorita zásahu:**

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *47* **Druh:** *Acer pseudoplatanus* **javor klen**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 60 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 188,4

**Výška stromu (m):** 20 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** suché větve v koruně

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *48* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 62 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 194,68

**Výška stromu (m):** 21 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá až dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** stanovištně přerostlý strom, poškození v koruně

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☑ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *přiměřená obvodová redukce v koruně, nová kontura*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *49* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 38

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 119,32

**Výška stromu (m):** 14

**Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*4 - Zbytková vitalita*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*3 - Odchylky od optima představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Zdravotní stav:**
*5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)*

**Provozní bezpečnost:**
*3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či odstranění*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** dutina v kmeni, rozklad dřeva, staticky selhávající strom

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *50* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 96

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 301,44

**Výška stromu (m):** 29

**Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)*

**Provozní bezpečnost:**
*3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či odstranění*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** dutý kmen, přerostlý nakloněný strom, silně poškozená koruna - fatální kombinace

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *51* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 55

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 172,7

**Výška stromu (m):** 7

**Fyziologické stáří:** 6 - senescentní jedinec - strom s postup

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** strom po dekapitaci, dřevo kmene zatím intaktní, sekundární koruny zatím stabilní

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *prověření stavu po 5 letech*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *52* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 61

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 191,54

**Výška stromu (m):** 23

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá až střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** silně poškozená koruna, tvorba sekundárních korun, přerostlý strom

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *stabilizace a odlehčení koruny S-SSK, nová kontura, prosvětlení spodní části koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *53* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 53

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 166,42

**Výška stromu (m):** 20

**Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** silně poškozená koruna, tvorba obrostu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☑ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *úprava kontury, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *54* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 97 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 304,58

**Výška stromu (m):** 10 **Fyziologické stáří:** 6 - senescentní jedinec - strom s postup

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** silně poškozené torzo stromu, dutina v kmeni, rozklad dřeva kmene, dřevokazná houba

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *55* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 64 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 200,96

**Výška stromu (m):** 11 **Fyziologické stáří:** 6 - senescentní jedinec - strom s postup

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** zřejmě dutina v kmeni, strom po dekapitaci

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze stabilizovat, nelze garantovat provozní bezpečnost*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *56* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 57

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 178,98

**Výška stromu (m):** 10

**Fyziologické stáří:** 6 - senescentní jedinec - strom s postup

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** strom po dekapitaci, dřevo kmene zatím intaktní

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *kontrola stavu po 5 letech*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *57* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 57

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 178,98

**Výška stromu (m):** 22

**Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** zřejmě dutina v kmeni, stanovištně přerostlá dřevina

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze garantovat provozní bezpečnost, nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *58* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 59 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 185,26

**Výška stromu (m):** 22 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** zřejmě dutina v kmeni, stanovištně přerostlá dřevina, silné prosychání, chřadnoucí dřevina

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze garantovat provozní bezpečnost, nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *59* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 71

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 222,94

**Výška stromu (m):** 25

**Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** zřejmě dutina v kmeni, stanovištně přerostlá dřevina, dutina v rozvětvení a kmeni, prognóza rychlého zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze garantovat provozní bezpečnost, nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 16.04.2020

**Označení stromu:** *60* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Marie Kršňákové

**Upřesnění:** alej z ul. M. Kršňákové

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 61

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 191,54

**Výška stromu (m):** 14

**Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*2 - Střední míra rizika - častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** dutina pod rozvětvením

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *provozně nebezpečné, nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *61* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 36

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 113,04

**Výška stromu (m):** 11

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** poškozená koruna řezem, hustý obrost

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *sanace pahýlu, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *62* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 52

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 163,28

**Výška stromu (m):** 16

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** uzavřená dutina v kmeni, subjektivně dostatečně kompenzována reakčním dřevem, suché větve v koruně, rotující kořen

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *63* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 45

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 141,3

**Výška stromu (m):** 16

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá až dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** suché větve v koruně

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *64* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 49

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 153,86

**Výška stromu (m):** 16

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** nápadně zhoršená vitalita stromu, zřejmě uzavřená dutina v kmeni - spíše bez rizika progrese hniloby dřeva

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *kontrola v pokročilém jarním období a další vegetační sezónu*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *65* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 37

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 116,18

**Výška stromu (m):** 16

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*0 - Výborný*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☑ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:**

**Priorita zásahu:**

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *66* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 61 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 191,54

**Výška stromu (m):** 18 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** otevřená dutina v bázi kmene, posun těžiště stromu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☑ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat, nelze garantovat provozní bezpečnost*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *67* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 41

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 128,74

**Výška stromu (m):** 12

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*0 - Výborný*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☑ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:**

**Priorita zásahu:**

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *68* **Druh:** *Acer pseudoplatanus* **javor klen**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 45

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 141,3

**Výška stromu (m):** 17

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** hluboký řez v koruně, tvorba sekundárních korun, v krátkodobém časovém horizontu stabilní, poté nutné řešit

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☑ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *kontrola za 5 let*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *69* **Druh:** *Acer pseudoplatanus* **javor klen**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 47 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 147,58

**Výška stromu (m):** 18 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** hluboký řez v koruně, tvorba sekundárních korun, v krátkodobém časovém horizontu stabilní, poté nutné řešit

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☑ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *kontrola za 5 let*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *70* **Druh:** *Acer pseudoplatanus* **javor klen**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 41 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 128,74

**Výška stromu (m):** 18 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** hluboký řez v koruně, tvorba sekundárních korun, v krátkodobém časovém horizontu stabilní, poté nutné řešit, hniloba v rozvětvení

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☑ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *kontrola za 5 let*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *71* **Druh:** *Acer pseudoplatanus* **javor klen**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 40 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 125,6

**Výška stromu (m):** 18 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** hluboký řez v koruně, tvorba sekundárních korun, v krátkodobém časovém horizontu stabilní, poté nutné řešit

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☑ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *kontrola za 5 let*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 20.04.2020

**Označení stromu:** *72* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:** Na Běháni

**Upřesnění:** park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 55

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 172,7

**Výška stromu (m):** 25

**Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*0 - bez poškození*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*3 - Vysoké riziko - plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzivním provozem (komunikace, parkoviště) nebo s přítomností staveb v dopadové zóně*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá až dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** stanovištně přerostlá dřevina, v borce zarostlý železný pásek a drát

**Sadovnická hodnota (třída):** II-III. - Velmi hodnotné až průměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☑ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny přiměřenou obvodovou redukcí, nová kontura*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *73* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 51 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 160,14

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** mokvání borky, dutina v kmeni

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *74* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 33 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 103,62

**Výška stromu (m):** 12 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** rozpadající se strom

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *75* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 51 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 160,14

**Výška stromu (m):** 12 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** rozpadající se strom, plodnice dřevokazných hub

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *76* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 50 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 157

**Výška stromu (m):** 12 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** rozpadající se strom

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *77* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 49 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 153,86

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 6 - senescentní jedinec - strom s postup

**Vitalita:**
*4 - Zbytková vitalita*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*4 - Koruna převážně suchá*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)*

**Provozní bezpečnost:**
*3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či odstranění*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** rozpadající se strom

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *78* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 46 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 144,44

**Výška stromu (m):** 18 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** silně poškozený strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *79* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 46 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 144,44

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** silně poškozený strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *80* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 58 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 182,12

**Výška stromu (m):** 17 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*3 - Problémové větvení představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** silně poškozená chřadnoucí dřevina

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *81* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 40 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 125,6

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** silně poškozená chřadnoucí dřevina, dutina a hniloba v rozvětvení

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *82* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 60 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 188,4

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** poškozená koruna a kmen

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *83* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 43 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 135,02

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** rozsáhlá kmenová dutina, prognóza zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *84* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 50 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 157

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** rozsáhlá kmenová dutina, prognóza zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *85* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 45 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 141,3

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozvíjející se dutina v kmeni, prognóza zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *86* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 49 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 153,86

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** poškození koruny větší, suché větve

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví, sanace pahýlu*

**Priorita zásahu:**

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *87* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 46 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 144,44

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** větší poškození koruny, rozvoj dutin

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☑ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny přiměřenou obvodovou redukcí, nová kontura - spíše však málo efektivní opatření - alternativně náhrada*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *88* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 51 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 160,14

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** výmladky, suché větve

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví a výmladků*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *89* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 44 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 138,16

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*3 - Odchylky od optima představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** rozpad koruny v rozvětvení

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *90* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 44 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 138,16

**Výška stromu (m):** 15 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá až střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** hnízdní dutina v rozvětvení

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☑ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *stabilizace koruny přiměřenou obvodovou redukcí, nová kontura*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *91* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 42 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 131,88

**Výška stromu (m):** 12 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** dutina v rozvětvení, prognóza zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *92* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 50 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 157

**Výška stromu (m):** 12 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** dutina v rozvětvení, prognóza zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *93* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 38 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 119,32

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** iniciace dutiny v rozvětvení, predikce zhoršování stavu, lze garantovat jen krátkodobou provozní bezpečnost

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *kontrola za 5 let*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *94* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 48 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 150,72

**Výška stromu (m):** 15 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:**

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *95* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 78 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 244,92

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** rozsáhlá dutina v kmeni

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *96* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 40 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 125,6

**Výška stromu (m):** 12 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*0 - Výborný*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:**

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *97* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 35 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 109,9

**Výška stromu (m):** 10 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *98* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 31

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 97,34

**Výška stromu (m):** 9

**Fyziologické stáří:** 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*0 - Bez poškození*

**Poškození kmene:**
*0 - bez poškození*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*0 - Výborný*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odborná redukce různých růstových vad*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *99* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 17 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 53,38

**Výška stromu (m):** 7 **Fyziologické stáří:** 2 - mladý aklimatizovaný strom ve fázi d

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*0 - Bez poškození*

**Poškození kmene:**
*0 - bez poškození*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*0 - Výborný*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☑ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:**

**Priorita zásahu:**

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *100* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 7 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 21,98

**Výška stromu (m):** 8 **Fyziologické stáří:** 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*0 - Bez poškození*

**Poškození kmene:**
*0 - bez poškození*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*0 - Výborný*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění tlakově větvené spodní větve v koruně*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *101* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 24 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 75,36

**Výška stromu (m):** 9 **Fyziologické stáří:** 2 - mladý aklimatizovaný strom ve fázi d

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*0 - Bez poškození*

**Poškození kmene:**
*0 - bez poškození*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*0 - Výborný*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. Bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *náprava chyb v řezu*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *102* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 23 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 72,22

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*3 - Víc než 40% objemu koruny prosychá*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *103* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 39 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 122,46

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*0 - bez poškození*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *104* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 33 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 103,62

**Výška stromu (m):** 9 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *105* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 31 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 97,34

**Výška stromu (m):** 10 **Fyziologické stáří:** 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** četná poškození a vady

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odborná redukce vad v koruně, poranění se pravděpodobně zhojí*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *106* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 55 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 172,7

**Výška stromu (m):** 17 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá až dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *107* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 43 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 135,02

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*0 - bez poškození*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*3 - Problémové větvení představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá až dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** kodominantní tlakové větvení kosterních větví

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☑ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *v horizontu 5cca 5let nutná bezpečnostní vazba, dostatečně dimenzovaná*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *108* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 55 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 172,7

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *109* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 43 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 135,02

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*3 - Problémové větvení představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *110* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 45 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 141,3

**Výška stromu (m):** 15 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí poškozený strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *111* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 28 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 87,92

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*3 - Víc než 40% objemu koruny prosychá*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí poškozený strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *112-113* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):**

**Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):**

**Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):**

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

**Vitalita:**

**Poškození koruny**

**Poškození kmene:**

**Prosychání koruny:**

**Výskyt hnilob a dutin:**

**Chybné větvení:**

**Chybné těžiště a geometrie:**

**Zdravotní stav:**

**Provozní bezpečnost:**

**Cíl dopadu:**

**Perspektiva stromu:**

*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí stromy a výmladky s průměry kmenů 15-24cm

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *provedení probírky, ev. Úplné odstranění akátu*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736

Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *114* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 27 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 84,78

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí poškozený strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *115* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 27 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** 24 **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 84,78

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom, dvoják

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *116* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 24 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** 23 **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 75,36

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom, dvoják

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *117* **Druh:** *Robinia pseudoacacia* **trnovník akát**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 23 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** 23 **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 72,22

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom, dvoják

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *118* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 49 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 153,86

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá až dlouhodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☑ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:**

**Priorita zásahu:**

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *119* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 49 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 153,86

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *120* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 63 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 197,82

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*3 - Problémové větvení představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** dutina v kmeni, prognóza zhoršování stavu, rozklad dřeva v dutině, zatékání vody, extrémně namáhané vidlice rozvětvení kosterních větví

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *121* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 54 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 169,56

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*3 - Problémové větvení představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** dutina v rozvětvení

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *122* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 40 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 125,6

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** rozsáhlé poškození a dutina pod rozvětvením

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *123* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 48 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 150,72

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** poškozená báze kmene, iniciace dutiny v rozvětvení, rozvoj hniloby, prognóza rychlého zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *124* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 41 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** 24 **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 128,74

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*3 - Problémové větvení představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** dutý strom, otevřená dutina v rozdvojení

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *125* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 49 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 153,86

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozvoj dutiny v rozvětvení, hniloba, prognóza rychlého zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 13.04.2020

**Označení stromu:** *126* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 35 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 109,9

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom s rozpadající se korunou

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *127* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 53 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 166,42

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)*

**Provozní bezpečnost:**
*3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či odstranění*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** hniloba s fruktifikací v bázi kmene

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *128* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 24 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** 24 **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 75,36

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

**Vitalita:**
*0 - Vysoká*

**Poškození koruny**
*0 - Bez poškození*

**Poškození kmene:**
*0 - bez poškození*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*0 - Optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné stabilizační zásahy*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** dvoják, strom pár let bezpečně vydrží, v daném kontextu situace aleje však lze nahradit

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☑ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *pokud nebude odstraněn, kontrola po 5 letech*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *129* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 30 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 94,2

**Výška stromu (m):** 12 **Fyziologické stáří:** 3 - dospívající jedinec - dorůstající do ve

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** nepříliš vitální strom s výrazným poškozením v koruně, nejasná perspektiva, v daném kontextu situace aleje však lze nahradit

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *130* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 57 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 178,98

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*3 - Problémové větvení představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** dutina s hnilobou v extrémně namáhané části rozvětvení

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *131* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 45 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 141,3

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozvíjející se dutina v rozdvojení, prognóza zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *132* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 43 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 135,02

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** silně poškozené báze kosterních větví, hniloba, prognóza zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *133* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 50 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 157

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá až střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** zhoršující se stav sekundárních korun

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☑ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *stabilizace sekundární koruny řezem, nová kontura, v kontextu situace aleje je náhrada přijatelným alternativním řešením*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *134* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 48 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 150,72

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*0 - Bez rizika - extenzivní nebo málo využívané plochy s malým provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** náklon, dutina v rozvětvení

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *135* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 46 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 144,44

**Výška stromu (m):** 15 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*0 - Bez rizika - extenzivní nebo málo využívané plochy s malým provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozvíjející se dutina v rozvětvení, předpoklad zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *136* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 57 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 178,98

**Výška stromu (m):** 15 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*0 - Bez rizika - extenzivní nebo málo využívané plochy s malým provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** náklon, dutina v rozvětvení

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *137* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 46 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 144,44

**Výška stromu (m):** 15 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*0 - Bez rizika - extenzivní nebo málo využívané plochy s malým provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** otevřená dutina v rozvětvení, předpoklad zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *138* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 36 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 113,04

**Výška stromu (m):** 11 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá až střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozsáhlé poškození větve v koruně

**Sadovnická hodnota (třída):** III-IV. - Průměrné až podprůměrné dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:**

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *139* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 47 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 147,58

**Výška stromu (m):** 11 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*3 - Odchylky od optima představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** hniloba a dutina v rozvětvení, silný náklon

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *140* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 46 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 144,44

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** poškození a rozvoj dutiny zejména v rozvětvení, prognóza zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *141* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 51 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 160,14

**Výška stromu (m):** 15 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** větší suchá větev v koruně, mělké rozvíjející se dutiny v nasazení některých větví, mírný náklon, dutina v kmeni

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *142* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 53 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 166,42

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** náklon, suché větve v koruně, pahýly

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *sanace pahýlů a suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *143* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 44 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 138,16

**Výška stromu (m):** 15 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*0 - Prosychání nezjištěno*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *náprava chybného řezu, prosvětlení koruny*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *144* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 46 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 144,44

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *sanace pahýlů a suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *145* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 47 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 147,58

**Výška stromu (m):** 17 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*1 - Mírně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*2 - kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** hnízdní dutina v rozvětvení

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☑

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☑ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odlehčení koruny přiměřenou obvodovou redukcí, nová kontura*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *146* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 47 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 147,58

**Výška stromu (m):** 18 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozvoj dutiny v původním rozvětvení, predikce rychlého zhoršování stavu

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *147* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 62 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 194,68

**Výška stromu (m):** 20 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*3 - Problémové větvení představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*3 - Odchylky od optima představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** silný náklon, rozsáhlé poškození v rozvětvení, dutina a hniloba dřeva pod rozvětvením

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *148* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 48 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 150,72

**Výška stromu (m):** 18 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*3 - Odchylky od optima představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozsáhlá poškození na kmeni, v rozvětvení i v koruně, dutina v kmeni

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *149* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 42 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 131,88

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 5 - starý jedinec - projevuje se ústup kor

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*3 - Problémové větvení představující výrazné bezprostřední ohrožení stromu*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** mnohočetný vícekmen, centrální kmen s rozsáhlou otevřenou dutinou

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *150* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 41 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 128,74

**Výška stromu (m):** 11 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** dutina a hniloba v rozvětvení, náklon, nízká vitalita

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *151* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 57 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 178,98

**Výška stromu (m):** 13 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*2 - Odchylky od optima představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** dutina a hniloba v rozvětvení, náklon

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 3 - Ošetření do 3-5 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *152* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 55 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 172,7

**Výška stromu (m):** 14 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** otevřená dutina v bázi kmene, dutý kmen

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *153* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 104 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 326,56

**Výška stromu (m):** 15 **Fyziologické stáří:** 6 - senescentní jedinec - strom s postup

**Vitalita:**
*5 - Odumřelý strom*

**Poškození koruny**

**Poškození kmene:**

**Prosychání koruny:**

**Výskyt hnilob a dutin:**

**Chybné větvení:**

**Chybné těžiště a geometrie:**

**Zdravotní stav:**
*5 - havarijní (akutní riziko rozpadu)*

**Provozní bezpečnost:**
*3 - Havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah či odstranění*

**Cíl dopadu:**

**Perspektiva stromu:**

**Hlavní nedostatk** patrně mrtvý strom, bez projevů vitality v době vyšetření, u báze možná symptomy dřevomoru

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *riziko zřícení stromu i bez exogenních příčin*

**Priorita zásahu:** 0 - Havarijní, nutné okamžité řešení

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *154* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 78 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 244,92

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*3 - Výrazně zhoršený (souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu stromu)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *po zdravotním řezu častěji sledovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *155* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 49 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 153,86

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*1 - oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*0 - bez dutin*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*1 - Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Střednědobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk**

**Sadovnická hodnota (třída):** III. - Dřeviny průměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *odstranění suchých větví*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *156* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 69 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 216,66

**Výška stromu (m):** 16 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*2 - Zřetelně narušená*

**Poškození koruny**
*1 - nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených ran*

**Poškození kmene:**
*2 - větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. Ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*1 - počáteční stadia tvorby dutin, mokvání*

**Chybné větvení:**
*1 - Problémové větvení představující ohrožení stromu až z dlouhodobé perspektivy. V některých případech může být vhodným pěstebním opatřením zcela odstraněno*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*2 - Zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah)*

**Provozní bezpečnost:**
*1 - Snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty, v případě prodlevy zásahu nebezpečí zhoršení stavu*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Nejasná perspektiva*

**Hlavní nedostatk** rozvíjející se dutina v rozvětvení, prognóza nejistá

**Sadovnická hodnota (třída):** IV. - Dřeviny podprůměrné hodnoty

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☐

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☑ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☑ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *po zdravotním řezu častěji sledovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *157* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 50 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 157

**Výška stromu (m):** 15 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*2 - Problémové větvení představující výrazné potenciální ohrožení stromu ve střednědobé, případně i v relativně krátkodobé perspektivě, bezprostřední selhání je však málo pravděpodobné*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** dutina v rozvětvení, chřadnoucí strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *158* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 52 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 163,28

**Výška stromu (m):** 12 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*1 - Odchylky od optima představující potenciální ohrožení až z dlouhodobé perspektivy*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Dřeviny neperspektivní*

**Hlavní nedostatk** chřadnoucí, silně poškozený strom

**Sadovnická hodnota (třída):** V. - Dřeviny nevyhovující

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 1 - Ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *159* **Druh:** *Tilia sp.* **lípa**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 41 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 128,74

**Výška stromu (m):** 12 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*2 - ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě poškozena*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*1 - Prosychání 1 až 2 letých výhonů bez tendence rozšiřování, ev. ojediněle větší suché větve*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** hniloba a dutina v kmeni, silně poškozená koruna, chřadnoucí strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐
**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐
**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐
**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐
**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

# Odborné dendrologické posudky - zjednodušené

**Chabařovice**

## Identifikace

**Datum terénního šetření:** 09.04.2020

**Označení stromu:** *160* **Druh:** *Tilia platyphyllos* **lípa velkolistá**

**Obec:** Chabařovice **Ulice:**

**Upřesnění:** cyklostezka na Miladu

## Parametry stromu

**Průměr kmene ve výšce 1,3m (cm):** 49 **Průměry dalších kmenů u vícekmenů (cm):** **Obvod kmene ve výšce 1,3m (cm):** 153,86

**Výška stromu (m):** 17 **Fyziologické stáří:** 4 - dospělý jedinec - začíná se projevov

**Vitalita:**
*3 - Výrazně snížená*

**Poškození koruny**
*3 - poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince*

**Poškození kmene:**
*3 - poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku, terminálu apod.*

**Prosychání koruny:**
*2 - Prosychání větších větví*

**Výskyt hnilob a dutin:**
*3 - kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích*

**Chybné větvení:**
*0 - bez chyb ve větvení*

**Chybné těžiště a geometrie:**
*0 - Bez chyb*

**Zdravotní stav:**
*4 - Silně narušený (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)*

**Provozní bezpečnost:**
*2 - Silně snížená - stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah*

**Cíl dopadu:**
*1 - Nízká míra rizika - málo exponované plochy s malým provozem*

**Perspektiva stromu:**
*Krátkodobá perspektiva*

**Hlavní nedostatk** hniloba v kmeni, chřadnoucí strom

**Sadovnická hodnota (třída):** IV-V. - Podprůměrné až nevyhovující dřeviny

## Doporučení

**Bez zásahu** ☐ **Odstranění** ☑

**Řezy zakládací:** Výchovný řez (S-RV) ☐ Zapěstování koruny (S-RZK) ☐ Kamparativní řez (S-RK) ☐

**Řezy udržovací:** Zdravotní řez (S-RZ) ☐ Bezpečnostní řez (S-RB) ☐ Redukční řez lokální (S-RL) ☐ Odstranění výmladků (S-OV) ☐

**Řezy stabilizační:** Redukce obvodová (S-RO) ☐ Stabilizace sekundární koruny (S-SSK) ☐ Sesazovací řez (S-RS) ☐

**Řezy tvarovací:** Řez na hlavu (S-RTHL) ☐ Řez popouštěcí (S-RTPP) ☐ Řez živých plotů a stěn (S-RTZP) ☐

**Ostatní opatření:** Častější sledování ☐ Bezpečnostní vazba ☐ Zajištění dutin ☐

**Specifikace zásahu:** *nelze efektivně stabilizovat*

**Priorita zásahu:** 2 - Ošetření do 2-3 let

## Poznámka

**Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Biologicko - ekologické expertízy a poradenství** IČ: 67996736
Kontakt: Purkyněho 1548, 438 01 Žatec; tel. 474 559 513, 790 384 849; email: biologickehodnoceni@email.cz; WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ

**Autor posudků** Ing. et Ing. Pavel Jaroš, Ph.D. **Asistence:**

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.
Odborně způsobilá osoba
Dendrolog

# Fotodokumentace – stromy Chabařovice

## Stromořadí – zahrádkářská kolonie za můstkem

*Obr. 1. Stromořadí u zahrádkářské kolonie*

*Obr. 2. Charakteristickým poškozením stromů je zde hluboký řez s následným obrostem a tvorbou sekundárních korun*

*Obr. 3. Některé stromy byly v minulosti dekapitovány*

*Obr. 4. Dekapitace je u lip fatálním poškozením zásadně zkracujícím perspektivu stromu*

*Obr. 5. Tvorba sekundárních korun na pahýlech*

*Obr. 6. Tvorba sekundárních korun na pahýlech*

*Obr. 7. Stromořadí u zahrádkářské kolonie*

*Obr. 8. Stromořadí u zahrádkářské kolonie*

*Obr. 9. Stromořadí u zahrádkářské kolonie*

## Alej u ulice M. Kršňákové

*Obr. 10. Tvorba sekundárních korun*

*Obr. 11. Stromořadí ve východní části lokality*

*Obr. 12. Stromořadí v západní části lokality*

*Obr. 13. Silně poškozené stromy v této části aleje*

*Obr. 14. Západní část aleje*

*Obr. 15. Torza dřevin v západní části aleje*

*Obr. 16. Torza dřevin v západní části aleje*

*Obr. 17. Silně poškozené dřeviny v zástavbě západní části aleje*

## Park u památníku a kaple sv. Jana Křtitele

*Obr. 18. Mohutná lípa u kaple – strom č. 72*

*Obr. 19. Kleny u kaple*

*Obr. 20. Stromořadí ke kapli*

*Obr. 21. Stromořadí ke kapli*

## Stromořadí k jezeru Milada

*Obr. 22. Stromořadí k jezeru Milada*

*Obr. 23. Charakteristickým poškozením jsou zde dutiny a hniloba v rozvětveních po odstranění kosterních větví*

*Obr. 24. Jedná se zde často o chřadnoucí stromy s rozsáhlými poškozeními v koruně*

*Obr. 25. Stromořadí je pomístně s prolukami*

*Obr. 26. Patrně odumřelý strom č. 153*

*Obr. 27. V některých případech se jedná o havarijní dřeviny s rozvrácenými korunami*

*Obr. 28. Charakteristickým poškozením jsou zde dutiny a hniloba v rozvětveních po odstranění kosterních větví*

*Obr. 29. Stromořadí k Miladě*

*Obr. 30. Po hlubokém řezu se tvoří nestabilní sekundární koruny*